



Завод «ТагМаш»

347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина 220
Тел. горячей линии 8-800-500-34-69 (мнгк).
Тел/факс: 8 (8634) 693-717 (мнгк). Сайт: www.TAGMASH.ru

Исх. №1923 от "06" 02 2024 года.

Кому: ТСН «Яхрома-СБ»

Предлагаем Вам Водонапорную башню Рожновского Объемом 25 м3. ТП 901-5-29 по ТУ 1408-001-65409740-2012.

№	Наименование	Цена
1	Башня водонапорная ВБР 25 м3	699 500 руб.
2	Доставка ВБР 25 м3 Московскую область, Дмитровский район, г. Яхрома	70 000 руб.
3	Устройство монолитного фундамента для ВБР 25 м3	347 000 руб.
4	Монтаж, стыковка и сборка башни с учетом крановых работ	250 000 руб.
5	Утепление (обшивка полосой 40*4 для дальнейшего утепления, урса 100 мм., оцинкованный лист 0,7 мм.	229 600 руб.

Техническая характеристика башни:

Толщина стенки ствола	4-5-6 мм
Диаметр ствола	1 220 мм
Толщина стенки накопителя	4 мм
Диаметр накопителя	2 450 мм
Высота башни	20 225 мм
Лестница	17 000 мм
Объем	Купол: 25 м3 Ствол: 17,53 м3
Общий объем	42,53 м3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- 1-Льдо-удержатели (прут Ø - 12 мм.).
- 2-Труба подающая (Ø 76).
- 3-Труба переливная (Ø 76).
- 4-Труба отводящая (Ø 76).
- 5-Верхнее леерное ограждение ВБР (стальной уголок 45х45*4, полоса стальная 40*4 мм.).
- 6-Люк смотровой нижний (круглый Ø - 600) с резинкой (6 мм.) и монтажными болтами 12*35.
- 7- Внутренняя лестница (прут Ø - 12 мм.).
- 8-Люк смотровой верхний (круглый Ø - 500) с монтажными болтами 12*35.
- 9-Воздухоотвод (Ø 57).
- Башня не стыкована, состоит из 3-х частей.
- Паспорт характеристики.
- Сертификат соответствия на ВБР.
- Сертификаты на весь используемый материал.
- Петли для подъема и установки башни (2-4 шт. толщина металла – 10 мм.).
- Скобы для растяжек (4 шт. толщина металла – 6 мм.).
- Комплект растяжек (талрепы М16, зажимы, коуши, болты).
- Растяжки (стальной трос) толщиной 10 мм, 4 шт. по ~ 25 м.
- Уголок для монтажа подающей трубы (45х45*4 мм.).
- Уголок для монтажа лестницы с защитным ограждением.
- Наружное антикоррозионное покрытие – Эмаль ПФ-115 в 2 слоя по грунту ГФ-021.
- Внутреннее пищевое покрытие – Железный сурик на олифе МА-15 в 2 слоя.
- Срок изготовления башни составляет 14-28 раб. дней.

Цена указана без НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН).

С Уважением,
Руководитель отдела продаж
ООО Завод «ТагМаш»

Исполнитель:
Мовсисян Карен Арменакович
8-901-000-49-10

Лаврухин А.А.