



Общество с ограниченной ответственностью

"инариз"



ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ИНН/КПП 6155091548/615501001 Расчетный счет: 40702810501000046825
в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» Корреспондентский счет:
30101810100000000715

БИК: 041806715, Адрес: 346500, г. Шахты, Ростовская область, ул. Советская, д. 279,
оф. 126

Коммерческое предложение

Водонапорная башня системы «Рожновского» ВБР-25Б

Объем башни -25м³

Диаметр бака-2800мм.

Высота бака с конусом -3700мм

Толщина металла – 4мм.толщина конуса -4мм.

Ствол диаметром 1500мм.

Толщина ствола -5мм.

Высота ствола – 12000мм.

Общая высота башни-15700мм

Толщина днище -12мм.

Комплектация башни;

- 1.Лестница наружная из уголка-40х40мм. (с ограждением)
- 2.Лестница внутри башни из прута-12мм
- 3.Верхнее ограждение башни
- 4.Льдоудержатели арматура- 12мм.
- 5.Подводящая труба 57х3мм.труба отводящая 76х3мм. Труба переливная 76х3мм
- 6.Смотровой люк в крышке бака -500х500мм.
- 7.Герметичный люк сбоку - 600х600мм
- 8.Петли для подъема и монтажа башни
9. Покраска башни внутри – пищевая эмаль Цезарь 001 в два слоя
10. Покраска снаружи в два слоя (грунт ГФ-021, Эмаль – ПФ-115)
- 11.Срок изготовления водонапорной башни – 15 рабочих дней.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:

Сертификаты на водонапорные башни, Паспорт на башни,
Сертификаты на все использованные материалы, Гарантийный талон на 18 месяцев.

Стоимость водонапорной башни – 1 280 000 рублей.

Стоимость доставки спец груз– 140 000 рублей.

Монтаж водонапорной башни на готовый фундамент – 1 220 000 руб.

Демонтаж старой башни -650 000 рублей.

Итого: 3 290 000 рублей без НДС

Порядок оплаты поэтапно

Предоплата -50%, 30% по факту доставки водонапорной башни на объект.
20% остаток после монтажа и установки водонапорной башни.

С Уважением,

Бондарец Виктор Георгиевич 8-928-170-00-67, 8-800-444-60-67

Тел. отдела продаж: 8-928-116-33-02 ,8(8636) 27-93-00, 27-92-94

E-mail: zmkz-zakaz@mail.ru , zmk-r@mail.ru 89281163302@mail.ru







