



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на комплекс работ по бурению разведочно-эксплуатационной скважины глубиной 190м .

2 февраля 2024 г.

Ориентировочная производительность до 500 м.кубических в сутки (30 м.куб. час)

Адрес объекта: Дмитровский г.о.. Яхрома

№№	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена за единицу, руб	Стоимость, руб
Бурение разведочно-эксплуатационной скважины: проектная глубина 190 м., по тех.заданию заказчика обсадные трубы - ГОСТ 10707-91 стальные электросварные прямошовные новые					
1,2	Бурение скважины. Конструкция:	м.	190	28 790	5 470 100
	Труба Ø 426*10 - интервал +0,5 - 6,0				
	Труба Ø 325*7 - интервал +0,5 - 36,0 Труба Ø 219*7 - интервал +0,5 - 134,0 Труба Ø 168*6 - интервал 122,0- 190,0 перфорация по результатам геофизики.				
1,3	Геофизические, опытно-фильтрационные и лабораторные исследования в скважине	компл.	1	130 000	130 000
1,4	Оформление паспорта скважины	шт.	1	60 000	60 000
Итого бурение скважины № 1:					5 660 100

Все цены с НДС20%

В том числе НДС 20% 943 350

Расчет выполнен в полном соответствии с предоставленным Заказчиком геолого-техническими нарядами.

Цены, указанные в настоящем коммерческом предложении, действительны в течение 14 банковских дней.

С уважением,

Главный инженер
АО "Гидроинжстрой"

_____/ В.Н. Скоробагатый