

Смета на устройство бетонной подпорной стенки и резинового покрытия на игровую площадку.

№ пп	Наименование работ/услуг	Един.	Кол-во	Цена	Стоимость	Ед.изм.	Необход.	Материал		Примечание
		измер.			работ	матер.	кол-во	цена	стоим.	
1й этап. Демонтаж и снос аварийных конструкций										
1	Снос аварийной подпорной стенки из бревна	пог.м.	35,00	100,00	3 500,00				-	
2	Демонтаж ограждения игрового поля	кв.м.	90,00	100,00	9 000,00				-	
3	Демонтаж резиновой плитки	кв.м.	100,00	50,00	5 000,00				-	
Итого 1й этап					17 500,00					
2й этап. Устройство фундамента, подпорной стенки, основание площадки										
1.	Устройство подпорной стенки	пог.м.	35,00	500,00	17 500,00					
2.	Устройство каркаса из бордюрного камня	пог.м.	40,00	300,00	12 000,00					
3.	Заливка основания бетоном, 8см	кв.м.	198,00	150,00	29 100,00					
4.	Устройство геотекстиль, гравий	кв.м.	400,00	100,00	40 000,00					
	Арматура 12				-	пог.м.	400	68,00	27 200,00	
	Проволока				-	кг.	10	150,00	1 500,00	
	Бетон с доставкой и насосом, для залива волейбольной площадки				-	куб.м	12	9131,00	109 568,00	
	Бордюр дорожный				-	шт.	50	1000,00	50 000,00	
	Геотекстиль					кв.м.	300	46,00	13 800,00	
	Гравий для подсыпки					кв.м.	300	185,00	55 500,00	
	Песок для подсыпки					кв.м.	300	115,00	34 500,00	
Итого 2й этап					98 600,00				292 068,00	
3й этап. Устройство резинового покрытия										
1.	Устройство травмобезопасного однослойного бесшовного покрытия из резинового гранулята SPORT-CLASSIC толщиной 15 мм, в т.ч работы, материалы, доставка					кв.м.	198	1884,00	373 032,00	
Итого 3й этап					-				373 032,00	
Всего по смете:					116 100,00				665 100,00	